

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (SEM DESONERAÇÃO)

Obra: CÂMARA DOS VEREDORES DE ASCURRA
Rua: RUA DOM BOSCO, BAIRRO CENTRO, ASCURRA, SC.
Data: 15/07/2020

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço unit s/ BDI	Total s/ BDI (R\$)
1	ALVENARIA				
1.1	Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos de 09 furos (dimensões nominais: 14x19x29), assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) - PAREDES	m²	436,00	R\$ 68,25	R\$ 29.757,00
1.2	Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos de 09 furos (dimensões nominais: 14x19x29), assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) - PLATIBANDA E TORRE	m²	174,00	R\$ 68,25	R\$ 11.875,50
1.3	Parede de Dry-Wall	m²	62,00	R\$ 84,50	R\$ 5.239,00
	TOTAL DO ITEM				R\$ 46.871,50
2	REVESTIMENTO DE PAREDES				
2.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	1034,00	R\$ 4,67	R\$ 4.828,78
2.2	Reboco para paredes internas - espessura 2,0 cm	m²	550,00	R\$ 35,00	R\$ 19.250,00
2.3	Reboco para paredes externas - espessura 2,0 cm	m²	484,00	R\$ 35,00	R\$ 16.940,00
	TOTAL DO ITEM				R\$ 41.018,78
	TOTAL GERAL				R\$ 87.890,28

Obs.: Referência de Preço: (SINAPI - MAIO/2020) e (DEINFRA - Jan/2018) - Sem Desoneração


DANIEL LUIZ STEDILE
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/SC 50667-9
Avaliador e Impugnada
CARTÃO 4506-07-2
CPF: 005.393.219-02

05